

Kosztorys inwestorski

URZĄD MIASTA

Data: 06.02.2025

Budowa: REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU PRZY UL. KRZYWEJ 1 OBEJMUJĄCY  
MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW, WYMIANĘ PODŁÓG

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: BUDYNEK URZĘDU MIASTA NOWY TARG

Zamawiający: GMINA MIASTO NOWY TARG

34-400 Nowy Targ, Krzywa 1

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Jan Bryniarski

34-400 Nowy Targ, ul. Kolejowa 38

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 POKÓJ NR 110</b>			
1.1 Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz element. wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia.	25,92		m2
1.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 Ściany $2*(6,30+4,12)*3,47-2*2,0*1,8-1,80$ = 63,3148 Sufit 25,92 = 25,92 89,2348	~89,23		m2
1.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	89,23		m2
1.4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	25,92		m2
1.5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	63,31		m2
1.6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	25,92		m2
1.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym	63,31		m2
1.8 KNRW 401/1212/27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociagowych i gazowych, Fi do 50·mm, 2-krotne	4,0		m
1.9 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1		szt
1.10 KNR 401/1210/14 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne, do 0,75·m2, 2-krotne	3		szt
1.11 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wymiana kratki wentylacyjnej	1		szt
<b>2 POKÓJ NR 201</b>			
2.1 Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz element. wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia.	26,05		m2
2.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 Ściany $2*(4,93+5,75)*3,05-2*2,0*1,8-2*1,80$ = 54,348 Sufit 26,05 = 26,05 80,398	~80,40		m2
2.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	80,40		m2
2.4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	26,05		m2
2.5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	54,35		m2
2.6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	26,05		m2
2.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym	54,35		m2
2.8 KNRW 401/1212/27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociagowych i gazowych, Fi do 50·mm, 2-krotne	4,0		m
2.9 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1		szt
2.10 KNR 401/1210/14 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne, do 0,75·m2, 2-krotne	2		szt
2.11 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wymiana kratki wentylacyjnej	1		szt
2.12 KNR 403/606/2 Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x20·W - lampy Panel LED 60x60, 40 W, podtynkowo - natynkowe, światło neutralne	4		szt
<b>3 POKÓJ NR 217</b>			
3.1 Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz element. wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia.	23,99		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 Ściany $2*(4,60+5,51)*2,70-3,12*1,65-1,80$ = 47,646 Sufit 23,99 = 23,99 71,636	~71,64		m2
3.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	47,65		m2
3.4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	23,99		m2
3.5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	47,65		m2
3.6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	23,99		m2
3.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym	47,65		m2
3.8 KNRW 401/1212/27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociagowych i gazowych, Fi do 50·mm, 2-krotne	5,0		m
3.9 KNR 401/1210/14 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne, do 0,75·m2, 2-krotne	2		szt
3.10 KNR 404/504/2 Rozebranie posadzek, jednolitych skałodrzewnych - ROZEBRANIE PANELI PODŁOGOWYCH WRAZ Z PODKŁADEM	23,999		m2
3.11 KNRW 401/109/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km $23,99*0,015$ = 0,35985 0,35985	~0,360	1,50	m3
3.12 KNR 401/804/5 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko - Konieczne naprawy i czyszczenie podłoża pod wymianę paneli podłogowych przez zaprawienie pęknięć i szpachlowanie ubytków	23,99		m2
3.13 KNNR 2/603/4 Izolacje układane na sucho, z płyt pilśniowych, 1-warstwowe - Podkład pod panele z płyt włókna drzewnego (ANALOGIA)	23,99		m2
3.14 ORGB 202/1136/1 (3) Posadzki z paneli podłogowych o klasie użyteczności 33 i Ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych z MDF i listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników	23,99		m2
3.15 KNR 403/606/2 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x20·W - lampy Panel LED 60x60, 40 W, podtynkowo - natynkowe, światło neutralne	4		szt
4 POKÓJ NR 229			
4.1 Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz element. wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , zabezpieczenie podłogi, okien,drzwi, umeblowania i innych, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia.	16,92		m2
4.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 Ściany $2*(4,62+3,81)*2,90-2*2,0*1,8-$ = 39,894 Sufit 16,92 = 16,92 56,814	~56,81		m2
4.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	56,81		m2
4.4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	16,92		m2
4.5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	39,84		m2
4.6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	16,92		m2
4.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym	56,81		m2
4.8 KNRW 401/1212/27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociagowych i gazowych, Fi do 50·mm, 2-krotne	4,0		m
4.9 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych, drzwiczek	1		szt
4.10 KNR 401/1210/14 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne, do 0,75·m2, 2-krotne	2		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4.11 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wymiana kratki wentylacyjnej	1		szt
4.12 KNR 403/606/2 Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x20·W - lampy Panel LED 60x60, 40 W, podtynkowo - natynkowe, światło neutralne	2		szt
5 POKÓJ NR 230			
5.1 Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz element. wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia.	12,28		m2
5.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 Ściany $2*(3,30+4,50)*2,90-2,0*1,8-1,80 = 39,84$ Sufit $12,28 = 12,28$ $52,12$	~52,12		m2
5.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	52,12		m2
5.4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	12,28		m2
5.5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	39,84		m2
5.6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	12,28		m2
5.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym	52,12		m2
5.8 KNRW 401/1212/27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociagowych i gazowych, Fi do 50·mm, 2-krotne	4,0		m
5.9 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych, drzwiczek	1		szt
5.10 KNR 401/1210/14 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne, do 0,75·m2, 2-krotne	2		szt
5.11 KNR 404/504/2 Rozebranie posadzek, jednolitych skałodrzewnych - ROZEBRANIE PANELI PODŁOGOWYCH WRAZ Z PODKŁADEM	12,28		m2
5.12 KNRW 401/109/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km $12,28*0,015 = 0,1842$ $0,1842$	~0,184	1,50	m3
5.13 KNR 401/804/5 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko - Konieczne naprawy i czyszczenie podłoża pod wymianę paneli podłogowych przez zaprawienie pęknięć i szpachlowanie ubytków	12,28		m2
5.14 KNNR 2/603/4 Izolacje układane na sucho, z płyt pilśniowych, 1-warstwowe - Podkład pod panele z płyt włókna drzewnego (ANALOGIA)	12,28		m2
5.15 ORGB 202/1136/1 (3) Posadzki z paneli podłogowych o klasie użyteczności 33 i Ścieralności AC5 wraz z montażem listew przyściennych z MDF i listew przejściowych w drzwiach oraz elementów wykończeniowych przejściowych i kontaktowych, oraz ograniczników	12,28		m2
6 POKÓJ NR 231			
6.1 Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz element. wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia.	14,10		m2
6.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 Ściany $2*(4,15+4,0)*3,05+2*2,0*1,8-1,80 = 55,115$ Sufit $16,92 = 16,92$ $72,035$	~72,04		m2
6.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	55,15		m2
6.4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	14,10		m2
6.5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	55,15		m2
6.6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	14,10		m2
6.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym	55,15		m2
6.8 KNRW 401/1212/27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociagowych i gazowych, Fi do 50·mm, 2-krotne	4,0		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
6.9 KNR 401/1210/14 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne, do 0,75·m2, 2-krotne	2		szt
7 POKÓJ NR 232			
7.1 Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz element. wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia.	26,50		m2
7.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 Ściany $2*(5,0+5,0)*3,05-5*2,0*1,8-3*$ 1,80 = 37,6 Sufit 26,50 = 26,5 64,1	~64,10		m2
7.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	64,10		m2
7.4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	26,50		m2
7.5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	37,60		m2
7.6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	26,50		m2
7.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym	37,60		m2
7.8 KNRW 401/1212/27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociagowych i gazowych, Fi do 50·mm, 2-krotne	4,0		m
7.9 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych, drzwiczek	1		szt
7.10 KNR 401/1210/14 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne, do 0,75·m2, 2-krotne	5		szt
7.11 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wymiana kratki wentylacyjnej	1		szt
8 POMIESZCZENIE NR 07 I 08 (PIWNICE)			
8.1 Demontaż i wyniesienie elementów wyposażenie oraz element. wystroju ścian, demontaże elementów instalacyjnych, , zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi, umeblowania i innych, powtórne wniesienie i ustawienie elementów wyposażenia. $12,41+13,49$ = 25,9 25,9	~25,90		m2
8.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 Ściany $2*(5,30+2,44)*2,80-1,60$ Sufit $12,94*2$ = 41,744 = 25,88 67,624	~67,62		m2
8.3 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	54,68		m2
8.4 KNR 202/802/2 (1) Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria·III, budynki do 8 kondygnacji $(5,42+4,80)*2*2,80$ = 57,232 57,232	~57,232		m2
8.5 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	25,90		m2
8.6 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	57,23		m2
8.7 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	25,90		m2
8.8 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - w I klasie odporności na ścierania, satynowa, w kolorze pastelowym	57,32		m2
8.9 KNRW 401/1212/27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociagowych i gazowych, Fi do 50·mm, 2-krotne	5,0		m
8.10 KNR 401/333/5 Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 1/2 cegły	2		szt
8.11 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - 1 KRATKA Z ŻALUZJĄ	4		szt
8.12 KNNR 5/103/1 (1) Rury winidurowe układane n.t., podłóże betonowe, Fi·16	5		m
8.13 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2	5		m
8.14 KNNR 5/301/3 Przygotowanie podłóża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w betonie	4		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
8.15 KNNR 5/303/10 (1) Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0·mm2, puszka 95x115	2		szt
8.16 KNR 403/606/1 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 1x20·W	4		szt
8.17 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	2		szt
8.18 KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FDI	2		szt
8.19 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - DRZWI SPEŁNIAJĄCE WARUNKI DRZWI DO ARCHIWUM 2*1,80 = 3,6 3,6	~3,600		m2
8.20 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	25,88		m2
8.21 ORGB 202/1121/10 Posadzki 3- i więcej barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, płytki 30x30·cm	25,88		m2
8.22 ORGB 202/1123/4 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie "Atlas" w pomieszczeniach ponad 8·m2, cokoliki z płytek 10x20 2*(5,42+4,60)-2*0,90 = 18,24 18,24	~18,240		m
9 POMIESZCZENIE NR 04 (PIWNICE)			
9.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 Ściany 2*(4,04+1,91)*2,80-1,60 = 31,72 Sufit 6,91 = 6,91 38,63	~38,63		m2
9.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	38,63		m2
9.3 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	6,91		m2
9.4 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	31,72		m2
9.5 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	6,91		m2
9.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - w I klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	41,74		m2
9.7 KNR 401/333/5 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 1/2 cegły	1		szt
9.8 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - 1 KRATKA Z ŻALUZJĄ	2		szt
9.9 KNNR 5/103/1 (1) Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi·16	5		m
9.10 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2	5		m
9.11 KNNR 5/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie	4		szt
9.12 KNNR 5/303/10 (1) Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0·mm2, puszka 95x115	4		szt
9.13 KNR 403/606/1 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 1x20·W	1		szt
9.14 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	1		szt
9.15 KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FDI	1		szt
9.16 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe -	1,80		m2
10 POMIESZCZENIE NR 03 (PIWNICE)			
10.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 Ściany 2*(4,04+3,0)*2,80-1,60 = 37,824 Sufit 9,18 = 9,18 47,004	~47,00		m2
10.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	47,0		m2
10.3 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	9,18		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
10.4 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	37,82		m2
10.5 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	9,18		m2
10.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - w I klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	37,82		m2
10.7 KNR 401/333/5 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 1/2 cegły	1		szt
10.8 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - 1 KRATKA Z ŻALUZJĄ	2		szt
10.9 KNNR 5/103/1 (1) Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi:16	5		m
10.10 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2	5		m
10.11 KNNR 5/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w betonie	4		szt
10.12 KNNR 5/303/10 (1) Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0·mm2, puszka 95x115	4		szt
10.13 KNR 403/606/1 Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 1x20·W	1		szt
10.14 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	1		szt
10.15 KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	1		szt
10.16 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe -	1,80		m2
10.17 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	9,18		m2
10.18 ORGB 202/1121/10 Posadzki 3- i więcej barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, płytki 30x30·cm	9,18		m2
10.19 ORGB 202/1123/4 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie "Atlas" w pomieszczeniach ponad 8·m2, cokoliki z płytek 10x20  2*(4,04+2,5)-0,90 = 12,18 12,18	~12,180		m
11 POMIESZCZENIE NR 02 (PIWNICE)			
11.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 Ściany 2*(4,5+4,5)*2,80-1,60 = 48,8 Sufit 17,18 = 17,18 65,98	~65,98		m2
11.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	65,98		m2
11.3 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	17,18		m2
11.4 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	48,80		m2
11.5 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - w II klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	17,18		m2
11.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - w I klasie odporności na ścieranie, satynowa, w kolorze pastelowym	48,80		m2
11.7 KNR 401/333/5 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 1/2 cegły	1		szt
11.8 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - 1 KRATKA Z ŻALUZJĄ	2		szt
11.9 KNNR 5/103/1 (1) Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi:16	5		m
11.10 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2	5		m
11.11 KNNR 5/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w betonie	4		szt
11.12 KNNR 5/303/10 (1) Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0·mm2, puszka 95x115	4		szt
11.13 KNR 403/606/1 Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 1x20·W	2		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
11.14 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	1		szt
11.15 KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	1		szt
11.16 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe -	1,80		m2
11.17 KNR 404/405/1 Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych	17,18		m2
11.18 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm 17,18*0,10 = 1,718 1,718	~1,718		m3
11.19 KNR 201/302/2 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, kategoria gruntu III 17,18*0,30 = 5,154 5,154	~5,154		m3
11.20 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych 2*1,71+5,14 = 8,56 8,56	~8,560		m3
11.21 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	17,18		m2
11.22 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	17,18	12,0	m2
11.23 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	1,71		m3
11.24 KNR 202/604/5 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1·warstwa	17,18		m2
11.25 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - GR. 5 CM	17,18		m2
11.26 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	17,18		m2
11.27 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	17,18	3,00	m2
11.28 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2 - KŁAPA ZAMYKANA NA STUDNIĘ O ŚR. 120 CM (ANALOGIA)	2,0		m2
11.29 ORGB 202/1121/10 Posadzki 3- i więcej barwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8·m2, płytki 30x30·cm	17,18		m2
11.30 ORGB 202/1123/4 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie "Atlas" w pomieszczeniach ponad 8·m2, cokoliki z płytek 10x20 2*(5,0+5,0)-0,90 = 19,1 19,1	~19,100		m
12 ŚWIETLIK			
12.1 Kalkulacja indywidualna - Naprawa świetlika nad klatką schodową w północnej części budynku UM (czyszczenie konstrukcji ze starego silikonu, odtłuszczenie powierzchni, zasilikonowanie powierzchni pomiędzy szybami i winklówkami) 4,0*3,15 = 12,6 12,6	~12,600		m2
13 WC - HALL NA PARTERZE			
13.1 KNR 401/323/2 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły	3		szt
13.2 KNR 401/710/1 (1) Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	0,5		m2
13.3 KNR 202/822/5 Licowanie ścian płytkami, terakotowymi luzem 15x15·cm	0,5		m2
ARCHIWUM			
KNR 401/619/9 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, ponad 5·m2	10,0		m2
1.11 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wymiana kratki wentylacyjnej	2		szt
KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	10,0		m2